

**SEBUTHARGA : KERJA-KERJA PEYELENGGARAAN LAPISAN KALIS LEMBAB 'MEMBRANE'DI BLOK C PEJABAT DAERAH TEMERLOH
SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TEMERLOH, PAHANG DARUL MAKMUR.**

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI SEMENTARA	KADAR RM	JUMLAH HARGA RM
1.0	KERJA PERMULAAN & SYARAT AM SEBUTHARGA				
1.1	Polisi Insuran Contractor's All Risk (CAR).	HP			
1.2	PERKESO (Socso)	HP			
1.3	Membekal dan menyediakan gambar foto kemajuan kerja sebelum, semasa dan selepas bagi setiap kerja dalam bentuk bercetak warna dan ' soft copy '.	HP			
JUMLAH BILL NO.1 DI BAWA KE RINGKASAN MUKA SURAT 1					
2.0	KERJA ' MEMBRANE TORCHSEAL 4MM GRANULE '				
2.1	Kerja-kerja membuka membrane lama dan kerja -kerja pembersihan termasuk kerja yang berkaitan seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa sebelum kerja-kerja lapisan kalis lembab 'Membrane' baru di jalankan.	M2	642		
2.2	Membersihkan seluruh kawasan permukaan daripada segala kekotoran menggunakan ' high press waterjet'	HP	1		
2.3	Membuat 'angel fillet' di bahagian sudut antara dinding dan lantai	HP	1		
2.4	Kerja menurap simen render setebal 50mm mengikut kecerunan yang sesuai.	M2	642		
2.4	Melepa bahan 'Bituminious Non Fiberated coating (Aquashield BX)' atau setaraf dengannya pada kadar 300 gram/m2 mengikut spesifikasi serta arahan daripada Pegawai Penguasa.	M2	642		
2.5	Membekal dan memasang bahan kalis air 'APP Modified Membrane with non woven polyster reinforcement (Granule Surfacing) Torcheal ' atau setaraf dengannya dengan kaedah 'Torch-on' pada keseluruhan kawasan utama seperti arahan pihak pengeluar dan Pegawai Penguasa.	M2	642		
JUMLAH BILL NO.2 DI BAWA KE RINGKASAN MUKA SURAT 1					
3.0	KERJA - KERJA PAIP				
3.1	Membuka dengan cermat paip poly sediaada dan memasang semula termasuk semua kerja - kerja berkaitan berdasarkan arahan Pegawai Penguasa.	HP	1		
JUMLAH BILL NO.3 DI BAWA KE RINGKASAN MUKA SURAT 1					

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI SEMENTARA	KADAR RM	JUMLAH HARGA RM
4.0	SISA - SISA BINAAN				
4.1	Kontraktor hendaklah sentiasa menjaga kebersihan sekitar kawasan kerja dan membersihkan kawasan serta membaiki segala kerosakan disebabkan oleh kerja - kerja yang telah dijalankan sebagaimana arahan Pegawai Penguasa.	HP	1		
JUMLAH BILL NO.4 DI BAWA KE RINGKASAN MUKA SURAT 1					
	<p>Catatan:</p> <p>1. Pihak Kontraktor hendaklah mengeluarkan Sijil Jaminan selama 10 tahun.</p>				